

LEGENDA

Canalizzazioni preisolate in poliuretano realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.

DF-01 Diffusori a flusso elicoidale con getti regolabili Plenum in acciaio zincato isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio (dim. 595x595 esterno cornice)

DF-02 Terminale filtrante per ambienti sterili dotati di filtri assoluti installati direttamente in ambiente, plenum in polistirene termoformato, telaio in alluminio estruso anodizzato

GR-01 Griglie di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° passo 30 mm installate a parete

GR-02 Griglia a maglia quadra smontabile per controsoffitto dotata di filtro estraibile (dim. 595x595 esterno cornice)

GR-03 Griglia di ripresa con schermo forellato (dim. 595x595 esterno cornice)

VASP Valvola di aspirazione in polipropilene colore bianco da installare a controsoffitto (dim. □100)

VAV Regolatore di portata VAV rettangolare motorizzato

MCAV Regolatore CAV rettangolare meccanico con manopola selettrice integrata

1 Pianta distribuzione canali di ripresa - parte 1
1: 50

NAVIGATORE





AZIENDA ORDINE MAURIZIANO
SANTOBONO PAUSILIPON

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI, DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E DI COMPLETAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTOBONO DI NAPOLI
CIG 79328044F3 - CUP H62H19000030003

A.O.R.N. Santobono - Pausilipon
Ospedale Santobono
Viale Mario Fiore, 6 - 80129 Napoli

DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Minucci

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello PARLATO

DOTT. ING. GIOVANNI FABIO PIZZANI
N. 19 SEZ. A
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

PROGETTISTI

MANDATARIA:
MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L
Consorzio Stabile Mythos S.c.ar.l
Via Trottechen 61, 11100 Aosta
mythos.ac@mythos.pro

MANDANTI:
G.M.N ENGINEERING s.r.l.
S.R.A. INGEGNERIA s.r.l.
SIRIO INGEGNERIA Ing. Vivarinno Polito

RESPONSABILE INTEGRAZIONE SPECIALISTICHE
Ing. Fabio PIZZANI

RESPONSABILE ESPERTO IN PROGETTAZIONE SANITARIA E OSPEDALIERA
Arch. Margherita CARABILLO'

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Stefano BONFANTE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Margherita CARABILLO'

BIM MANAGER
Arch. Stefano CARERA

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Prof. Ing. P. MASSAROTTI

PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOMECCANICI
Dott. Ing. Fabio PIZANI

COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Luca Giordo

PROGETTO ESECUTIVO	COMMESSA: **TW1927**
DISCIPLINA: IMPIANTI MECCANICI	NUMERO ELABORATO: TW1927.PE.3005.RAV.P01.ME.C.00
TITOLO ELABORATO: Pianta distribuzione canali di ripresa - parte 1	DATA CONSEGNA: 20/10/2020
Revisione	NOME FILE:
01	
02	FORMATO ELABORATO:
03	
04	SCALA ELABORATO:
05	