


LEGENDA


- Canalizzazioni preisolate in poliuretano realizzate con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.
- Diffusori a flusso elicoidale con getti regolabili Plenum in acciaio zincato isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio (dim. 595x595 esterno cornice)
- Terminale filtrante per ambienti sterili dotati di filtri assoluti installati direttamente in ambiente, plenum in polistirene termoformato, telaio in alluminio estruso anodizzato
- Griglie di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° passo 30 mm installate a parete
- Griglia a maglia quadra smontabile per controsoffitto dotata di filtro estraibile (dim. 595x595 esterno cornice)
- Griglia di ripresa con schermo forellato (dim. 595x595 esterno cornice)
- Valvola di aspirazione in polipropilene colore bianco da installare a controsoffitto (dim. 1100)
- Regolatore di portata VAV rettangolare motorizzato
- Regolatore CAV rettangolare meccanico con manopola selettoria integrata



PIANTA PIANO A QUOTA INFERIORE - MANDATA  
1:50

Pianta distribuzione canali di mandata - parte 2  
1:50

NAVIGATORE



LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI, DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E DI COMPLETAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTOBONO DI NAPOLI  
CIG 79328044F3 - CUP H62H1900030003



A.O.R.N. Santobono - Pausilipon  
Ospedale Santobono  
Viale Mario Pirelli, 6 - 80129 Napoli

DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Anna Maria Mancuso  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Marcello PARLATO

PROGETTISTI

mythos  
Consorzio Stabile Mythos S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
SPECIALISTICHE  
Ing. Fabio INZANI

BM MANAGER  
Arch. Stefano CARERA

MANDATARIA:  
MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.  
Consorzio Stabile Mythos S.r.l.  
Via Tommaseo 81, 11100 Asola  
mythos.as@mythos.pro

RESPONSABILE ESPERTO IN  
PROGETTAZIONE SANITARIA E  
OSPEDALIERA  
Arch. Margherita CARABILLO

PROGETTAZIONE  
STRUTTURALE  
Prof. Ing. P. MASSAROTTI

MANDANTI:  
G.M.N. ENGINEERING S.r.l.  
SIRIO INGENIERIA

PROGETTAZIONE IMPIANTI  
ELETTRICI E SPECIALI  
Ing. Stefano BONFANTE

PROGETTAZIONE IMPIANTI  
TERMO-MECCANICI  
Dot. Ing. Fabio INZANI

PROGETTAZIONE  
ARCHITETTONICA  
Arch. Margherita CARABILLO

COORDINATORE SICUREZZA IN  
PROGETTAZIONE  
Ing. Luca GIORDA

PROGETTO ESECUTIVO	COMMESSA:	TW1927
DISCIPLINA: IMPIANTI MECCANICI	NUMERO ELABORATO:	TW1927.PE.3004.RAV.P01.ME.C.00
TITOLO ELABORATO: Pianta distribuzione canali di mandata - parte 2	DATA CONSEGNA:	20/10/2020
Revisione	NOME FILE:	
01		
02		
03		
04		
05		
	FORMATO ELABORATO:	
	SCALA ELABORATO:	