



Ospedali dei Colli – Via Leonardo Bianchi – 80131 Napoli
Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli
Monaldi - Cotugno - C.T.O.


PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'

Lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica comprendenti opere edilizie, impianti termici e di condizionamento, impianti elettrici e speciali del reparto sterilizzazione ubicato al piano seminterrato del Monaldi - Ospedali dei Colli - Napoli (NA)



ELABORATO GRAFICO	
Progettista	Ing. Luigi Spinelli
IMPIANTI MECCANICI PIANTA PIANO COPERTURA PERCORSO TUBAZIONI	
Il Direttore Generale	Dott. Maurizio Di Mauro
SCALA 1:100	
Il RUP	Ing. Gianluca Giacconi
DATA AGOSTO 2019	
REV. 01	
REV. 02	
ELAB. Im04	

riproduzione vietata se non autorizzata dal progettista



	MONTANTE TUBAZIONI MANDATA E RITORNO CIRCUITO CALDO AL SERVIZIO DEL REP. STERILIZZAZIONE - 3° PIANO CTO
	TUBAZIONE MANRIT IN ACCIAIO NERO TRAFILATO SENZA SALDATURA UNI 8863 CON ESTREMITA' FILETTATA GAS O LISCIA PER SALDATURA - CIRCUITO CALDO
ISOLAMENTO TUBAZIONI: - GUAINA FLESSIBILE DI COLORE NERO, SPESSORE 32 MM. CON FINITURA ESTERNA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO COMPLETO O VITI AUTOPRETTANTI O PIRAGGIO, SULLATURE E QUANT'ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE (PER TUBAZIONI ACQUA CALDA)	
	MONTANTE TUBAZIONI MANDATA E RITORNO CIRCUITO FREDDO AL SERVIZIO DEL REP. STERILIZZAZIONE - 3° PIANO CTO
	TUBAZIONE MANRIT IN ACCIAIO NERO TRAFILATO SENZA SALDATURA UNI 8863 CON ESTREMITA' FILETTATA GAS O LISCIA PER SALDATURA - CIRCUITO FREDDO
ISOLAMENTO TUBAZIONI: - GUAINA FLESSIBILE DI COLORE NERO, SPESSORE 40 MM. CON FINITURA ESTERNA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO COMPLETO O VITI AUTOPRETTANTI O PIRAGGIO, SULLATURE E QUANT'ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE (PER TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA)	

N.B. - PER DETTAGLI VALVOLLAME VEDI ELABORATO IM05

LEGENDA	
U.T.A. 1	RIANIMAZIONE TORACICA
U.T.A. 2	TERAPIA INTENSIVA
U.T.A. 3	TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA
U.T.A. 4	CARDIOCHIRURGIA
U.T.A. 5	TERAPIA INTENSIVA POST-OPERATORIA
U.T.A. 6	SALE OPERATORIE OSTETRICIA
U.T.A. 7	SALE OPERATORIE ORTOPEDIA
U.T.A. 8	STERILIZZAZIONE (nuova installazione)

