



PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'
Lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica comprendenti opere edilizie, impianti termici e di condizionamento, impianti elettrici e speciali del reparto sterilizzazione ubicato al piano seminterrato del Monaldi - Ospedali dei Colli - Napoli (NA)



ELABORATO GRAFICO	
Progettista	Ing. Luigi Spinelli
Il Direttore Generale	Dott. Maurizio Di Mauro
Il RUP	Ing. Gianluca Giacomini
IMPIANTI MECCANICI PIANTA PIANO COPERTURA CANALIZZAZIONI DI INSIEME	
SCALA 1:100	
DATA AGOSTO 2019	
REV. 01	
REV. 02	
ELAB. Im03	
riproduzione vietata se non autorizzata dal progettista	



LEGENDA MANDATA	
	Canali di mandata aria in lamiera zincata
- Classe : 0	
- Sp. lamiera zincata: fino a 300 mm = 8/10	
tipo di giunzione: Baionette o flange distanti 1500 mm con nervature di rinforzo	
- Sp. lamiera zincata: oltre 300 fino a 1000 mm = 10/10	
Flange in profilato distanti 1500 mm con nervature di rinforzo	
- Sp. lamiera zincata: oltre 1000 fino a 2000 mm = 12/10	
Flange in profilato distanti 1500 mm con rinforzo a metà	
	Serranda di regolazione
	Presse aria esterna
LEGENDA RIPRESA	
	Canali di ripresa aria in lamiera zincata
- Classe : 0	
- Sp. lamiera zincata: fino a 300 mm = 8/10	
tipo di giunzione: Baionette o flange distanti 1500 mm con nervature di rinforzo	
- Sp. lamiera zincata: oltre 300 fino a 1000 mm = 10/10	
Flange in profilato distanti 1500 mm con nervature di rinforzo	
- Sp. lamiera zincata: oltre 1000 fino a 2000 mm = 12/10	
Flange in profilato distanti 1500 mm con rinforzo a metà	
	Serranda di regolazione
	Espulsione aria all'esterno

LEGENDA	
U.T.A. 1	RIANIMAZIONE TORACICA
U.T.A. 2	TERAPIA INTENSIVA
U.T.A. 3	TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA
U.T.A. 4	CARDIOCHIRURGIA
U.T.A. 5	TERAPIA INTENSIVA POST-OPERATORIA
U.T.A. 6	SALE OPERATORIE OSTETRICIA
U.T.A. 7	SALE OPERATORIE ORTOPEDIA
U.T.A. 8	STERILIZZAZIONE (nuova installazione)

