

REGIONE CAMPANIA  
ASSESSORATO ALL'IGIENE E SANITA'

PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI ART. 20 L. 67/98 - 3 FASE  
SCHEDA INTERVENTO N° 7 - A.O.U. "S. GIOVANNI DI BOLOGNA" DI SALERNO

A.O.U. "S. GIOVANNI DI DIO E RUCCI D'ARAGONA" - SA

PLESSO OSPEDALIERO RUCCI

LAVORI DI RESTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DEL  
BLOCCO OPERATORIO, COMPRENDENTI OPERE EDILIZIE, IMPIANTI  
IDRICO-SANITARI, IMPIANTI TERMICI DI CONDIZIONAMENTO,  
IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI GAS MEDICALI




Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Longo

Progettista  
Dott. Ing. Luigi Spinelli

Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Rita Mastroianni

ELAB.: PF 05	PROGETTO DI FATTIBILITA'	REVISIONE
SCALA: 1:100	PIANTA PIANO TERZO STATO DI PROGETTO	12/2018
DATA: 09/2018	DISTRIBUZIONE ARCHITETTONICA	



AMB.	DESCRIZIONE	MQ
1	Sala operatoria n. 1	51,00
2	Preparazione chirurgica n. 1	23,30
3	Sala operatoria n. 2	51,00
4	Recupero spazio	64,00
5	Filino	5,65
6	Sala operatoria n. 3	45,50
7	Preparazione chirurgica n. 2	16,20
8	Sala operatoria n. 4	46,60
9	Laboratorio	24,30
10	Corridorio	30,15
11	Recupero spazio	34,60
11a	Recupero spazio	59,10
11b	Recupero spazio	34,15
12	Filino	7,90
13	Sala operatoria n. 5	42,10
14	Preparazione chirurgica n. 3	15,50
15	Sala operatoria n. 6	43,50
16	Sala operatoria n. 7	42,50
17	Preparazione chirurgica n. 4	16,20
18	Sala operatoria n. 8	46,60
19	Filino	6,20
20	Sala operatoria n. 9	47,20
21	Preparazione chirurgica n. 5	16,80
22	Sala operatoria n. 10	42,00
23	Filino	7,25
24	Filino	5,30
25	Filino	5,40
26	Filino	8,30
27	Capacità	11,10
28	Preparazione e ricevimento	5,50
29	Deposito pulito	6,80
30	Sala accetti	27,80
31	Corridorio	79,15
32	Filino addio	9,50

33	Isolato	19,00
34	Filino	10,80
35	Recovery room	25,35
36	Filino	8,00
37	Trattamento pazienti	34,90
38	Filino	15,65
39	Filino	15,70
40	Capacità	14,90
41	Deposito presidi medici	17,00
42	Deposito apparecchiature	18,40
43	Corridorio	109,20
44	Deposito spazio	9,00
45	Preparazione e ricevimento	41,80
46	Filino	32,10
47	Trattamento pazienti, identificazione e controllo	18,15
48	Capacità	13,55
49	Corridorio	49,40
50	Preparazione e ricevimento	24,30
51	Deposito pulito	18,35
52	Deposito spazio	16,60
53	Filino scale	11,15
54	Filino scale	27,25
55	Corridorio ripartimenti	39,85
56	Corridorio	39,00
57	Disimpegno	21,30
58	Disimpegno	9,35
59	Corridorio	50,45
60	Deposito spazio	10,00
61	Deposito pulito	9,50
62	Preparazione e ricevimento	20,00
63	Sala operatoria n. 11	26,00
64	Corridorio	31,35

AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO

AREA ESCLUSA DALL'INTERVENTO