

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali siti al piano terra, primo e secondo, edificio di Villa Chiara dell'A.O.U. dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria

napoli, 27/06/2018

IL TECNICO



Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
SERVIZIO MANUTENZIONE
E PROGETTAZIONE
IN CARICO RESPONSABILE
Geom. Giovanni Muratto



Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
Nr. 1 NP002	Rappezzi di pavimentazione di qualsiasi specie (escluso marmo) compreso il taglio dei tratti danneggiati, la rettifica e configurazione del massetto sottostante con autolivellante a ... esistente nonché di colore simile compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; ELEMENTI: (E) [m001] pavimento (costo medio al mq) $(18+28)/2=21.50$ eu mq (E) [m003] massetto (E) [O.C.] operaio comune ore (E) [O.S.] operaio specializzato ore (E) [I.T.] incidenza trasporto dei materiali in cantiere (qt=24,00) %	1,00 1,00 0,50 0,50 24,00	21,50 2,50 24,66 29,43 0,02	21,50 2,50 12,33 14,72 0,48	MT MT MDO MDO TR
	Sommano EURO			51,53	
	Oneri Sicurezza 4% EURO			2,06	
	Sommano EURO			53,59	
	Spese Generali 15.00% * (53.59) EURO			8,04	
	Sommano EURO			61,63	
	Utili Impresa 10% * (61.63) EURO			6,16	
	T O T A L E EURO / mq			67,79	
Nr. 2 NP003	Rappezzi di soglie, alzate e gradini di qualsiasi specie compreso il taglio dei tratti danneggiati, la rettifica e configurazione del massetto sottostante, la fornitura e posa in opera ... milare compreso la lucidatura e smussatura ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; ELEMENTI: (E) [m002] pavimento marmo costo medio (E) [m003] massetto (E) [O.C.] operaio comune ore (E) [O.S.] operaio specializzato ore (E) [I.T.] incidenza trasporto dei materiali in cantiere (qt=174,20) %	1,00 1,00 0,50 0,50 174,20	171,70 2,50 24,66 29,43 0,02	171,70 2,50 12,33 14,72 3,48	MT MT MDO MDO TR
	Sommano EURO			204,73	
	Oneri Sicurezza 4% EURO			8,19	
	Sommano EURO			212,92	
	Spese Generali 15.00% * (212.92) EURO			31,94	
	Sommano EURO			244,86	
	Utili Impresa 10% * (244.86) EURO			24,49	
	T O T A L E EURO / MQ			269,35	
A R I P O R T A R E					

Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi della Campania-Luigi Vanvitelli-

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali siti al piano terra, primo e secondo, edificio di Villa Chiara dell'A.O.U. dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria

napoli, 27/06/2018

IL TECNICO



Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
SERVIZIO MANUTENZIONE
E PROGETTAZIONE
IL RESPONSABILE
Geom. Giovanni Muratto



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 C.08.010.060 .d	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in opera, costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8.0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 50 l EURO (duecentoventiotto/35)	cad	228,35
Nr. 2 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta EURO (trenta/90)	mc	30,90
Nr. 3 E.01.050.016 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m ³ EURO (sessanta/69)	mc	60,69
Nr. 4 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali, compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso EURO (quarantauno/60)	mc	41,60
Nr. 5 E.01.050.050 .a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti EURO (sessantatre/48)	mc	63,48
Nr. 6 E.07.010.030 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm EURO (quattordici/09)	mq	14,09
Nr. 7 E.07.010.060 .a	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per liscitura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per liscitura del piano superiore di sottofondi preesistenti EURO (quattro/53)	mq	4,53
Nr. 8 E.08.020.010 .c	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm EURO (ventiotto/43)	mq	28,43
Nr. 9 E.12.070.050 .a	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro EURO (ventidue/54)	mq	22,54
Nr. 10 E.13.030.020 .b	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo EURO (quarantaotto/83)	mq	48,83
Nr. 11 E.15.020.020 .a	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, lucide EURO (trentanove/83)	mq	39,83
Nr. 12 E.15.020.020 .b	idem c.s. ...d'arte Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita EURO (trentanove/37)	mq	39,37
Nr. 13 E.15.030.010 .c	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulitura finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misura	PREZZO UNITARIO
	d'arte. Spessore 3,2 mm EURO (trentanove/06)	mq	39,06
Nr. 14 E.16.010.030 a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci EURO (tre/72)	mq	3,72
Nr. 15 E.16.020.030 c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento EURO (ventitre/95)	mq	23,95
Nr. 16 E.17.050.010 a	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete EURO (ventiotto/21)	mq	28,21
Nr. 17 E.18.078.010 a	"Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato. Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente: a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo. b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio. - N° 2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in alluminio anodizzato. - N° 1 serratura. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte" Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta EURO (cinquecentoottantacinque/09)	cad	585,09
Nr. 18 E.20.010.095 d	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 11/12 mm EURO (novantasei/68)	mq	96,68
Nr. 19 E.21.010.005 b	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico EURO (nove/49)	mq	9,49
Nr. 20 E.21.010.010 a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche EURO (due/52)	mq	2,52
Nr. 21 E.21.020.030 b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche EURO (sette/94)	mq	7,94
Nr. 22 E.21.050.010 a	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo EURO (sei/11)	mq	6,11
Nr. 23 E.21.050.030 d	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale EURO (cinque/17)	m	5,17
Nr. 24 I.01.010.055 a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili EURO (cinquantauno/26)	cad	51,26
Nr. 25 I.01.010.070	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddett. le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misura	PREZZO UNITARIO
a	tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili EURO (sessantadue/60)	cad	62,60
Nr. 26 I.01.010.080.	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili EURO (cinquantaquattro/37)	cad	54,37
Nr. 27 I.01.020.020.	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete EURO (duecentotrentasette/41)	cad	237,41
Nr. 28 I.01.020.050.	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando EURO (trecentootto/13)	cad	308,13
Nr. 29 I.01.020.080.	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando EURO (duecentoquattordici/14)	cad	214,14
Nr. 30 I.02.010.030.	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Saracinesca in bronzo di diametro 3/8" EURO (undici/45)	cad	11,45
Nr. 31 I.02.010.090.	Rubinetto a maschio in bronzo filettato, fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rubinetto a maschio in bronzo di diametro 3/8" EURO (nove/23)	cad	9,23
Nr. 32 I.T.	incidenza trasporto dei materiali in cantiere EURO (zero/02)	%	0,02
Nr. 33 m001	pavimento (costo medio al mq) (18+28)/2=21,50 eu EURO (ventiuno/50)	mq	21,50
Nr. 34 m002	pavimento marmo costo medio EURO (centosettantauno/70)		171,70
Nr. 35 m003	massetto EURO (due/50)		2,50
Nr. 36 NP001	Importo forfettario per tener conto della necessità di ripristino di alcuni impianti in seguito alla esecuzione dei lavori di sarcitura delle lesioni EURO (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
Nr. 37 NP002	Rappezzi di pavimentazione di qualsiasi specie (escluso marmo) compreso il taglio dei tratti danneggiati, la rettifica e configurazione del massetto sottostante con autolivellante ad alta resistenza, la fornitura e posa in opera di nuovo pavimento dello stesso tipo di quello esistente nonché di colore simile compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; EURO (sessantasette/79)	mq	67,79
Nr. 38 NP003	Rappezzi di soglie, alzate e gradini di qualsiasi specie compreso il taglio dei tratti danneggiati, la rettifica e configurazione del massetto sottostante, la fornitura e posa in opera del nuovo pavimento dello stesso tipo di quello esistente nonché di colore simile compreso la lucidatura e smussatura ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misura	PREZZO UNITARIO
	EURO (duecentosessantatré/35)	MQ	269,35
Nr. 39 O.C.	operaio comune EURO (ventiquattro/66)	ore	24,66
Nr. 40 O.S.	operaio specializzato EURO (ventinove/43)	ore	29,43
Nr. 41 R.02.015.010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature EURO (due/78)	mq	2,78
.a			
Nr. 42 R.02.015.070	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci Con sverniciatore chimico EURO (tre/52)	mq	3,52
.c			
Nr. 43 R.02.020.030	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm EURO (otto/26)	mq	8,26
.b			
Nr. 44 R.02.020.040	Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di tramezzature in cartongesso EURO (dodici/46)	mq	12,46
.a			
Nr. 45 R.02.045.010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari EURO (sei/95)	cad	6,95
.a			
Nr. 46 R.02.045.020	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" EURO (cinque/58)	m	5,58
.b			
Nr. 47 R.02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro EURO (cinque/07)	mq	5,07
.a			
Nr. 48 R.02.055.040	Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in alluminio Fino a 600 mm, per piastra radiante EURO (sei/26)	cad	6,26
.a			
Nr. 49 R.02.055.040	idem c.s. ...in alluminio Da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante EURO (sette/66)	cad	7,66
.b			
Nr. 50 R.02.055.040	idem c.s. ...in alluminio Oltre 1.000 mm, per piastra radiante EURO (dieci/44)	cad	10,44
.c			
Nr. 51 R.02.060.022	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm EURO (quattordici/15)	mq	14,15
.a			
Nr. 52 R.02.060.032	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili EURO (sei/26)	mq	6,26
.a			
Nr. 53 R.02.060.035	Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc EURO (quattro/88)	mq	4,88
.b			
Nr. 54 R.02.060.040	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica EURO (otto/35)	mq	8,35
.a			
Nr. 55 R.02.060.042	Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compresi il sottofondo della malta di allettamento, nonché l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia EURO (sei/26)	mq	6,26
.a			
Nr. 56 R.05.030.035	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su murature di tufo larghezza 2-5 cm profondità 10 cm EURO (ventiotto/59)	m	28,59
.b			
Nr. 57 R.05.030.042	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modano o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di		
.a			

